

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《广东楚隆旭建材有限公司 年产干混砂浆 10 万吨和湿拌砂浆 10 万吨生产线新 建项目环境影响报告表》的批复

中（港）环建表[2023]0025 号

广东楚隆旭建材有限公司（统一社会信用代码
(91442000MACQU6W30H)）：

报来的《广东楚隆旭建材有限公司年产干混砂浆 10 万吨和湿拌砂浆 10 万吨生产线新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、广东楚隆旭建材有限公司年产干混砂浆 10 万吨和湿拌砂浆 10 万吨生产线新建项目（项目代码：2308-442000-04-01-145237，以下简称“该项目”）选址位于中山市港口镇迎富三路 1 号第 1 卡（选址中心位于东经 113° 20′ 13.549″，北纬 22° 35′ 20.683″），该项目用地面积 13435.5 平方米，建筑面积为 8435.5 平方米，主要从事干混砂浆、湿拌砂浆生产，年产干混砂浆 10 万吨、湿拌砂浆 10 万吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照《报告表》中所列

性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

1) 该项目无有组织排放的废气。

2) 无组织排放的废气中，厂界排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水1512吨/年。生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管道排入中山市港口污水处理有限公司治理；车辆清洗废水、地面清洗废水和初期雨水经隔油隔渣和沉淀处理后回用于抑尘用水，不外排。

（三）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔音和消声等措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生废机油包装桶、废机油、含油废抹布及手套、隔油沉淀池池沉渣等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；沉降粉尘、废布袋等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

(五) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，落实防渗防漏等措施，有效防范污染事故发生。

(六) 合理划分防渗区域，并采取严格的防腐防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

三、你司须落实环保设备安全生产相关技术要求，确保安全运行。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

七、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2023年10月10日

